

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник главного управления
Центрального банка по городу Ташкенту



Хаджизадаев Ш.Р.

«12» Января 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Перечень выполняемых профилактических испытаний электро
оборудований на территории корпусов «А» и «Б» ЦБ РУз.
находящиеся по адресу: г.Ташкент, Мирабадский р-н,
ул. И.Каримова, 6**

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	Главное управление Центрального банка по городу Ташкенту
2	Основание для разработки	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Предписания №7 от 30.06.2021г. выданного Государственным пожарным надзором управления по чрезвычайным ситуациям г. Ташкента.
3	Вид работ	Профилактические испытания электрооборудования и электроосвещения кабелей и проводов.
4	Источник финансирования	Центральный банк Республики Узбекистан.
5	Требование к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов. Ответственность за соблюдение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правил пожарной безопасности, Охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
6	Требования к участнику	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие необходимых оборудования и инструментов, для реализации проекта; -наличие руководящих работников со стажем работы 3 года по профилю с обязательным высшим техническим образованием в количестве 1 человек; -наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянной основе 5 человек; - имеет опыт работы по производству профилактического испытания электрооборудования не менее 5 лет; - специалисты исполнителя должны иметь специальный допуск на категорированные объекты от соответствующих служб;
7	Основные технико-экономические показатели объекта, в.т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в.т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение	Не требуется.
8	Требования к методу составления сметной документации	Согласно объёма работ.
9	Режим работы предприятия	Односменный.
10	Сроки начала и окончания работ	2 месяца с момента подписания подрядного договора.

1	2	3
11	Основные объёмы работ	<p>Профилактические испытания электрооборудования и электроосвещения кабелей и проводов: Электродвигатель асинхронный: короткозамк-нудым ротором, напряжением, кВ: до1 – 10шт. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 100 точек – 16. Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль токопри 264. Измерение сопротивления изоляции мегаомет-ром: кабельных и других линий напряжением до 1 кв., предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 1 линия -1624. Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до:250 – 74 шт. Выключатель трехполюсный: с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток, А, до:630 – 12 шт. Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю, м, до:200 – 1изм. – 4. Аппарат коммутационный напряжением, кв до: 1 /силовых цепей/ испыт. -205.</p>
12	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в работе профилактические испытания электрооборудования и электроосвещения кабелей и проводов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды работ; - обеспечивает выполнение работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; -приёмка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с Правилами приёмки как по отдельным, так и после завершения всех предусмотренных настоящим заданием и оформляется соответствующими актами; - предоставляет Заказчику «Техническую документацию» по профилактическому испытанию электрооборудования, проводов и кабелей.
13	Особые условия работ	<p>При проведении профилактического испытания строго соблюдать правила безопасности при работе с электроприборами и оборудованием.</p>
14	Финансирование работ	<p>30% - аванс. 70% - оплата за выполненные работы.</p>
15	Категория сложности	<p>1 – категория.</p>

1	2	3
16	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно-сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей).

Начальник АХУ



Рахимов И.

Главный энергетик



Эгамбердиев Б.

Специалист по ОТ, ТБ и ПБ



Норходжаев М.